आर्थिक वर्ष २०८३/८४

को लागि

निर्धारण गरिएको मुस्ताङ्ग जिल्लाको

जिल्ला दररेट

मुस्ताङ्ग जिल्ला

२०८३/०३/३१

निर्णय नं. १

यस वर्षको लागि निर्धारित जिल्ला दररेट, वर्तमान बजार मूल्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचङ्क, पेटोलियम पदार्थको मूल्य, दुर्गम जिल्ला भित्र पनि विभिन्न बस्तीहरूको भौगोलिक विकटताका लगायतका आधारमा आज बसेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिमा बृहतरूपमा छलफल भई यस मुस्ताङ जिल्लाका लागि अगामी आ.व. २०८३/८४ का लागि तपसिल बमोजिम जिल्ला दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय

आ.व.२०८३/८४ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८१/८२ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)(मू.अ.कर बाहेक)		आ.व.२०८२/८३ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)(मू.अ.कर बाहेक)		आ.व.२०८३/८४ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)(मू.अ.कर बाहेक)		मुस्ताङ कैफियत
				माथिल्लो मुस्ताङ	तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ देखि	माथिल्लो मुस्ताङ	तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ देखि	माथिल्लो मुस्ताङ	
क	ज्यामी ज्यालादर तथा ज्यालादारी पारिश्रमिक								
१	दक्ष (डकर्मी,सिकर्मी,नकर्मी,चित्रकार, आरावाला,प्लमबर,वेन्डर)	जवान प्रति दिन	१२४०.००	१२९२.००	१३०२.००	१३५६.६०	१३४१	१३९७	
२	अर्धदक्ष ज्यामी	जवान प्रति दिन	१०२३.००	१०७६.००	१०७४.१५	११२९.८०	११०६	११६४	
३	रक ड्रिलर,ब्लास्टर	जवान प्रति दिन	१०२३.००	१०७६.००	१०७४.१५	११२९.८०	१२१४	१२५०	
४	हेभी डाईभर	जवान प्रति दिन	१२४०.००	१२९२.००	१३०२.००	१३५६.६०	१३४१	१३९७	
५	ज्यामी/भरिया	जवान प्रति दिन	९१६.००	९७०.००	९६१.८०	१०१८.५०	९९१	१०४९	
६	साधारण हेल्पर/ल्याव वाई	जवान प्रति दिन	९४०.००	९९५.००	९८७.००	१०४४.७५	१०१७	१०७६	
७	हेभी हेल्पर/ल्याव वाई	जवान प्रति दिन	९६८.००	१०२३.००	१०१६.४०	१०७४.१५	१०४७	११०६	
८	नर्सरी नाइके	जवान प्रति दिन	६२०.००	६५१.००	६५१.००	६८३.५५	६७१	७०४	
९	फर्म केन्द्रमा काम गर्ने अदक्ष ज्यामी	जवान प्रति दिन	६९३.००	७२७.००	७१३.७९	७४८.८१	७२५	७५०	
१०	सडक मर्मत हेरालु	जवान प्रति दिन	८८०.००	९२४.००	९०६.४०	९५१.७२	९३४	९८०	
११	क्याम्प वर्कर	जवान प्रति दिन	५९२.००	६१९.००	६०९.७६	६३७.५७	६५२	६५७	
१२	चौकिदार, पाले माली, कुचिकार	जवान प्रति दिन	५९२.००	६१९.००	६०९.७६	६३७.५७	६५२	६५७	
१३	चैन म्यान/स्टाफ म्यान, टेप म्यान	जवान प्रति दिन	९१५.००	९४२.००	९४२.४५	९७०.२६	९७१	९९९	
१४	मौसम रेकर्डर	जवान प्रति दिन	६४५.००	६७८.००	६६४.३५	६९८.३४	७११	७४०	
१५	सुपरभाईजर (अर्ध दक्ष)	जवान प्रति दिन	९६८.००	१०२३.००	९९७.०४	१०५३.६९	१०२७	१०८५	
१६	सुपरभाईजर (साधारण)	जवान प्रति दिन	९४१.००	९६८.००	९६९.२३	९९७.०४	९९८	१०२७	
१७	प्राविधिक विभिन्न स्तर								
	अ.सव.इन्जिनियर (चौथो)	प्रति महिना		नेपाल सरकारको स्वीकृत तलब स्केल अनुसार ।			३६१९१	३६१९१	
	सव.इन्जिनियर (पाचौं)	प्रति महिना					३८२०३	३८२०३	
	इन्जिनियर (सातौं)	प्रति महिना					४८०५७	४८०५७	
	सुपरभाइजर (अ.सव.इन्जिनियर सरह)	प्रति दिन			१२०६.००		१२४२		
	सुपरभाइजर (सव.इन्जिनियर सरह)	प्रति दिन			१२७३.००		१२७३		
	सुपरभाइजर (इन्जिनियर सरह)	प्रति दिन			१६०१.००		१६०१		

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८१/८२ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)(मू.अ.कर बाहेक)		आ.व.२०८२/८३ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)(मू.अ.कर बाहेक)		आ.व.२०८३/८४ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)(मू.अ.कर बाहेक)		कैफियत
				माथिल्लो मुस्ताङ	तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ देखि	माथिल्लो मुस्ताङ	तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ देखि	माथिल्लो मुस्ताङ	
१८	हलुका सवारी चालक	जवान प्रति दिन	९६८.००	९९५.००	९९७.०४	१०२४.८५	नेपाल सरकारको स्वीकृत तलब स्केल अनुसार ।		
१९	प्रथम तह (विद्युत जुनियर हेल्पर)	जवान प्रति दिन	९४१.००	९६८.००	९६९.२३	९९७.०४	१२१०	१२४६	
२०	द्वितिय तह हेल्पर	जवान प्रति दिन	९६८.००	९९५.००	९९७.०४	१०२४.८५	११७९	१२१४	
२१	तृतीय तह(इलेक्ट्रीसियन)	जवान प्रति दिन	९९५.००	१०२२.००	१०२४.८५	१०५२.६६	१४५४	१४९८	
२२	डोज़र अपरेटर	जवान प्रति घण्टा	१६१.००	१७२.००	१६५.८३	१७७.१६	२५१	२५९	
२३	डोज़र हेल्पर	जवान प्रति घण्टा	११८.००	१२४.००	१२१.५४	१२७.७२	१२५	१२९	

नोट: श्रोत व्यक्ति Resource person नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको Norms अनुसार

क) उपरोक्त दररेट ८ घण्टा अवधिको हिसाबले तय गरिएको छ । कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा कार्यालय समयको अवधीलाई कार्य अवधि मानिनेछ

ख. मानिस,खच्चर तथा ट्रकद्वारा ढुवानी गर्दाको ढुवानी दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८१/८२ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)(मू.अ.कर बाहेक)		आ.व.२०८२/८३ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)(मू.अ.कर बाहेक)		आ.व.२०८३/८४ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)(मू.अ.कर बाहेक)		कैफियत
			तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ देखि तल्लो मुस्ताङ)	माथिल्लो मुस्ताङ	तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ देखि तल्लो	माथिल्लो मुस्ताङ	तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ देखि तल्लो	माथिल्लो मुस्ताङ	
१	**भरियाद्वारा ढुवानी**								
	सजिलो सामानहरु	के.जी./कि.मी.	१.१३	१.३१	१.१९	१.३८	१.२२	१.२७	
	असजिलो सामानहरु	के.जी./कि.मी.	१.३१	१.५०	१.३८	१.५७	१.४२	१.४८	
२	**खच्चरद्वाराढुवानी**								
	सजिलो सामानहरु	के.जी./कि.मी.	०.६४	०.७७	०.६६	०.८०	०.६८	०.८२	
	असजिलो सामानहरु	के.जी./कि.मी.	०.६७	०.९०	०.६९	०.९२	०.७१	०.९५	
३	**ट्रक/ट्र्याक्टरद्वारा ढुवानी**								
	ट्रक वा ट्र्याक्टर द्वारा कच्ची बाटोमा ढुवानी	क्वीन्टल/कि.मी.	१६.१७	१६.५०	१६.१७	१६.५०	१७.३०	१७.८२	
	ट्रक वा ट्र्याक्टर द्वारा ग्राभेल बाटोमा ढुवानी	क्वीन्टल/कि.मी.	८.१८	८.७३	८.१८	८.७३	८.४३	८.९९	
	ट्रक वा ट्र्याक्टर द्वारा पक्कि बाटोमा ढुवानी	क्वीन्टल/कि.मी.	१.५१		१.५१		१.६०		
	पोल ढुवानी १० मि. लामो(१० पोल प्रति टिप)	के.जी./कि.मी.	०.९७	१.१४	०.९७	१.१४	१.००	१.१७	
	ट्रान्सफर्मर २०० के.भि.सम्म एउटै	के.जी./कि.मी.	५.७४	६.९५	५.७४	६.९५	५.७४	६.९५	
	सजिलो सामान लोड अनलोड दुवै	के.जी.	०.३३	०.३५	०.३५	०.३७	०.३६	०.३८	
	असजिलो सामान लोड अनलोड दुवै	के.जी.	०.३९	०.४४	०.४१	०.४६	०.४२	०.४८	
४	**पशुपंक्षी ढुवानी(आहारा खर्च समेत)**								
	साँडे, गाई, राँगो, भैंसी, मान्छे द्वारा	गोटा/दिन	६३२.५		६६४.१३		६८४		

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङ

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८१/८२ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)(मू.अ.कर बाहेक)		आ.व.२०८२/८३ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)(मू.अ.कर बाहेक)		आ.व.२०८३/८४ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)(मू.अ.कर बाहेक)		कैफियत
				माथिल्लो मुस्ताङ	तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ देखि	माथिल्लो मुस्ताङ	तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ देखि	माथिल्लो मुस्ताङ	
	गाडी बाट सौंडे, गाई, राँगो,भैंसी	गोटा/कि.मी.	६०.५		६०.५०		६२		
	बोका,बाख्रा,थुमा, भेडी मान्छे द्वारा	१० गोटा/दिन	६०५		६३५.२५		६५४		
	सुँगुर, बंगुर र छाउरा	जोडी/कोष	११०		११०.००		११३		
	गाडी बाट सुँगुर,बंगुर र छाउरा	जोडी/कि.मी	३८.५		३८.५०		४०		
	माछाका भुरा (२ प्याकेट बराबर १ भरी मान्ने)	भारी/कोष	३०२.५		३०२.५०		३१२		
५	कुखुराको चल्ला								
	३ हप्ता सम्मको	के.जी./कोष	१.५४		१.५४		१.५९		
	३ हप्ता भन्दा माथिको	के.जी./कोष	१.५६		१.५६		१.६१		

पुनश्च

क) ढुवानीको साधन प्रयोग गर्दा उपलब्ध भएसम्म सस्तो साधनको प्रयोग गर्ने ।

ख) कच्ची बाटोमा ट्रक तथा ट्याक्टर बाट ह्युम पाईप ढुवानी गर्दा वास्तविक तौललाई २.५ ले गुणन गरी जम्मा तौल कायम गर्ने र सोही अनुसार ट्रक र ट्याक्टरको ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।

ग) झलुङ्गे पुलको लट्ठा भरियाद्वारा ढुवानी गर्दा माथीको दररेटमा २० प्रतिशत थप गरी निर्धारण गर्ने र गाडीबाट ढुवानी गर्दा ढुवानीको २ प्रतिशत लोड अनलोड वापत राख्ने ।

घ) असजिलो सामान भन्नाले जस्तापाता, छड, तार, फिटिङ्गका सामान तथा औजारहरू, विद्युतिकरणका सामाग्रीहरू, टेलिकमका सामाग्रीहरू, औषधी, वन तथा कृषि सम्वन्धी मोलासेद, फलफुल, तथा घाँसका विरुवा, मेटल विन, मुसाखोर, रासायनिक मल, कृषि उपकरण, भरयाङ,, मौरिको घार, स्पेर, विषादी, औषधी वास बेसिन, कमोड, सिस्टर्न, ग्लास आदिलाई जनाउनेछ ।

ङ)पोलिथिन, स्याउको कार्टुन, मौरीको घार, विभिन्न किसिमका तयारी ग्याबियन जाली, तथा जि.आइ. पाइपको ढुवानी गर्नु पर्दा देहायवमोजिम कोफिसियन्ट फ्याक्टर(Coefficient Factor) ले गुणा गरी हुन आउने तौल कायम गरी इजिलोडको ढुवानी दर कायम गर्ने।

क्र.स.	विवरण	पोलिथिन पाईप (HDPE Pipe)		कैफियत
ग.	पाइपको ब्यास (ब्यास मिलिलिटर)	आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/८४	
१	१६,२०,२५ मि.मि.	१.२०	१.२४	
२	३२, ४०, ५० मि.मि.	१.८०	१.८५	
३	६३, ७५, ९० मि.मि.	२.४०	२.४७	
४	११०, १२५, १४०, १६० मि.मि.	३.००	३.०९	
५	१८० देखि ३०० मि.मि.	३.६०	३.७१	
६	३०० मि.मि. भन्दा माथि	४.२०	४.३३	

	पाइपको ब्यास (ब्यास मिलिलिटर)	जि आइ पाईप / ट्रस पाईप (GI Pipe / Truss Pipe)		
		आ.व.०८२/८३	आ.व.०८३/८४	
१	१६,२०,२५ मि.मि.	१.८	१.८५	
२	३२, ४०, ५० मि.मि.	२.४	२.४७	
३	६३, ७५, ९० मि.मि.	३	३.०९	
४	११०, १२५, १४०, १६० मि.मि.	३.६	३.७१	
५	१८० देखि ३०० मि.मि.	४.२	४.३३	
६	३०० मि.मि. भन्दा माथि	४.८	४.९४	

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८२/८३ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)(मु.अ.कर बाहेक)		आ.व.२०८३/८४ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)(मु.अ.कर बाहेक)				कैफियत
				माथिल्लो मुस्ताङ	तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ देखि	माथिल्लो मुस्ताङ	तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ देखि	माथिल्लो मुस्ताङ	
७	स्याउको कार्टुन, मौरीको घार		१.१		१.१३				
८	तयारी ग्याबियन जाली		२		२.०६				
घ.	**उल्लेखित रुख (भोटे पिपल र बैस) कटिङ**								
क्र.स.	**विवरण**	आ.व.०८२/८३		आ.व.०८३/८४	कैफियत				
१	१५.२० से.मि. गोलाई २.१० मि. उचाईको लागि प्रति गोटा वा सो भन्दा माथिको	८५		९०					
२	१०.१५ से.मि. गोलाई २.१० मि. उचाईको लागि प्रति गोटा	६५		६५					
३	५.१० से.मि. गोलाई भएको प्रति गोटा	६०		६०					
ङ.	**उल्लेखित बिरुवा**								
१	गुराँस लगायत अन्य काष्ठ प्रजातिको बिरुवा	गोटा	३५	३६					
२	टिमुर बिरुवा खरिद	गोटा	७०	७२					
३	सतुवा	गोटा	५०	५२					
४	लौठ सल्ला	गोटा	७०	७२					
५	ओखर	गोटा	१२०	१२४					
६	चिराईतो (३ फिट)	गोटा	१०	१०					
७	बहुबर्षीय वनजन्य बिरुवा खरिद २ फिट भन्दा बढी अरला	गोटा	८५	८८					
८	कुरिलो	गोटा	३५	३६					
९	धुपी (३ फिट)	गोटा	५५०	५६७					
१०	कल्की (३ फिट)	गोटा	४५०	४६४					
११	गुलमोहर(३ फिट)	गोटा	४५०	४६४					
१२	अन्य फुल प्रजातिका बिरुवा(बहुबर्षीय)	गोटा	५००	५१५					
१३	उच्च घनत्व स्याउको बिरुवा	गोटा							
	नोटः- माथि उल्लेखित वा अन्य प्रजातिका फलफुलका बिरुवाहरुको हकमा राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र/शितोष्ण बागवानी विकास केन्द्रको दररेट कायम गरिनेछ ।								
च.	**खाधान्नको व्यवस्थापन ।**								
सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८२/८३ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)		आ.व.२०८३/८४ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)				कैफियत
१	खाध्यान्नको तौललाई	प्रति क्वीन्टल	३१		३२				
२	खाध्यान्नको चौकाइ	प्रति क्वीन्टल	१४		१४				
३	खाध्यान्नको बोरा सिलाई	प्रति क्वीन्टल	२		२				
४	खाध्यान्न लोडीङ	प्रति क्वीन्टल	१९		१९				

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
मुस्ताङ

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८२/८३ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)(मू.अ.कर बाहेक)		आ.व.२०८३/८४ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)(मू.अ.कर बाहेक)				कैफियत
				माथिल्लो मुस्ताङ	तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ देखि	माथिल्लो मुस्ताङ	तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ देखि	माथिल्लो मुस्ताङ	
५	खाद्यान्न अनलोडीङ	प्रति क्वीन्टल	१९		१९				लोड अनलोड सहित
६	प्यूमिकेसन	प्रति क्वीन्टल	५६१		५९५				
७	गोदाम सफाई	प्रति क्वीन्टल	३६३		३७४				
८	स्प्रे	प्रति क्वीन्टल	३३७		३४७				
९	गोदाम एक लट बाट अर्को लटमा सार्ने	प्रति क्वीन्टल	१३		१३				
छ.	**डोज़र लगायत मेशिनहरुको दररेट**								
सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८२/८३ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)(मू.अ.कर बाहेक)		आ.व.२०८३/८४ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)(मू.अ.कर बाहेक)				कैफियत
			तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ देखि घासा सम्म)	तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ देखि कोराला नाका सम्म)	तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ देखि घासा सम्म)	तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ देखि कोराला नाका सम्म)			
१	**Excavator खन्ने**								
	क. साधारण माटो खन्ने	घ.मि.	१२२	१२९	१२६	१३२			
	ख. कडा माटो खन्ने	घ.मि.	१३५	१५३	१३९	१५८			
	ग. पानी जमेको ठाउमा माटो खन्ने	घ.मि.	१४१	१४७	१४५	१५१			
	घ. नरम चट्टान काट्ने	घ.मि.	३३७	३६७	३४७	३७८			
	ङ. ब्रेकर प्रयोग गरी मध्ययम प्रकारको चट्टान काट्ने	घ.मि.	७३५	८५७	७५७	८८३			
	ङ. ब्रेकर प्रयोग गरी कडा प्रकारको चट्टान काट्ने	घ.मि.	१९६०	२०८२	२०१९	२१४५			
२	**Vibrating Roller (ईन्धन सहित)**	घण्टा	As Per DoR Hire Rat		Add Ten percent at DoR rate for lower mustang ar add twelve Percent at D hire rate at upper mustar				
३	**Grader (ईन्धन सहित)**	घण्टा							
४	**Backhoe Loader (ईन्धन सहित,अपरेटर सहित)**	घण्टा							
५	**Water bowser (ईन्धन सहित)**	घण्टा							
६	**Tipper (ईन्धन सहित)**	घण्टा							
	Excavator (ईन्धन सहित,अपरेटर सहित)	घण्टा							
७	**Tractor (ईन्धन सहित)**	घण्टा							
ज.	**स्थानिय निर्माण सामाग्री**								
१	स्थानिय सल्ला काठ	घ.फि.	१०९८	०.००	११३१	०			
२	स्थानिय सल्ला बाहेक काठ	घ.फि.	९८१	९८३	१०११	१०४१			
३	दाउरा	के.जी.	२३.१०	२६.६८	२४	२७			
४	सुकेको घाँस	के.जी.	३६.७५	४२.००	३९	४५			
५	बाबियोको डोरी	के.जी.	६५.१०	६८.२५	६७	७०			
६	बाँसको मान्द्रो	व.मी.	१२६.००	१३१.२५	१३०	१३५			
७	२५ देखि ३८ मि.मि. स्थानिय छाप्ने ढुंगा	व.मी.	१००२.५८	१०२७.६५	१०६३	१०८९			

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
मुस्ताङ

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
मुस्ताङ

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८२/८३ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)(मू.अ.कर बाहेक)		आ.व.२०८३/८४ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)(मू.अ.कर बाहेक)		कैफियत		
				माथिल्लो मुस्ताङ	तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ देखि	माथिल्लो मुस्ताङ	तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ देखि	माथिल्लो मुस्ताङ	
८	नकुदेको स्थानिय छाप्ने ढुंगा	व.मी.	७३२.४८	७४३.९३	७७६	७८९			
९	प्रजनन योग्य बोका/धुमा	के.जी.	१७३२.५०	१८१३.३५	१७८४	१८६८			
१०	स्थानिय पहाडी बाख्री (बछेली / पाठा / पाठी सहित)	जिउ	१६५००.००	१७२७०.००	१६९९५	१७७८८			
११	प्रजनन योग्य याक	के.जी.	५७७.५०	६०६.३८	५९५	६२५			
१२	भाले च्यांग्रा जिउदो	के.जी.	खाद्य सस्थानको दर रेट अनुसार						
१३	स्थानिय च्यांग्रा (बछेली / पाठा / पाठी सहित)	जिउ	२३६४८.६३	२३७६९.९०	२४३५८	२४४८३			
१४	बहुबर्षिय राईघास बिउ	के.जी.	८८२.००	९०४.०५	९०८	९३१			
१५	बहुबर्षिय कोतेघास बिउ	के.जी.	१३२३.००	१३५६.०८	१४२९	१४६५			
१६	बहुबर्षिय दिम्चीघास बिउ	के.जी.	१३२३.००	१३५६.०८	१३६३	१३९७			
१७	हिउदे जौघासको बिउ	के.जी.	१६५.३८	१७६.४०	१७०	१८२			
१८	दिम्ची घास सुकेको	के.जी.	२४.२६	२५.३६	२५	२६			
१९	बाख्राको मल	के.जी.	१८.७४	१९.८५	१९	२०			
२०	अन्य गोबर	के.जी.	१७.८५	१७.८५	१९	२०			
२१	सक्खर माटो (छाना छाउने सेतो माटो)	घ.मि.	१९८४.५०	१९८४.५०	२०४४	२०४४			
२२	स्थानिय माटोको च्यांगा	घ.मि.	१०५८.४०	११२४.५५	१०९०	११५८			
२३	स्थानिय काँचो ईट्टा	प्रति गोटा	४६.३१	४९.६१	४८	५१			
२४	स्थानिय काठको चिरपट	व.मी.	२९१.०६	३०३.१९	३००	३१२			
२५	Hollow Concrete Block								
	१६"x८"x४"	प्रति गोटा	४४.२६	४८.६८	४८	५३			
	१६"x८"x६"	प्रति गोटा	७०.८०	७२.८३	७६	७९			
२६	Solid Block								
	६"x४"x१२"	प्रति गोटा	४२.००		४५				
	६"x४"x१६"	प्रति गोटा	५२.५०		५७				
	४"x८"x१६"	प्रति गोटा	६३.००		६८				
	६"x८"x१६"	प्रति गोटा	९४.५०		१०२				
झ.	मान्छेले फोडेको रोडा गिट्टी								
१	५ देखि १० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिट्टी	घ.मि.	२६२५		२७०४				
२	१० देखि माथि २० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिट्टी	घ.मि.	२४१५		२४८७				
३	२० देखि माथि ४० मि.मि. सम्म फोडेको रोडा गिट्टी	घ.मि.	२१००		२१६३				
ञ	मान्छेले खोलामा चालेको रोडा गिट्टी								
१	५ देखि माथि १० मि.मि. सम्म रोडा गिट्टी	घ.मि.	१७८५		१८३९				
२	१० देखि माथि २० मि.मि. सम्म रोडा गिट्टी	घ.मि.	१६८०		१७३०				

२०८३/०३/२९

२०८३/४/२९
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८२/८३ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)(मू.अ.कर बाहेक)		आ.व.२०८३/८४ का लागि कायम गरिएको दररेट(रु.)(मू.अ.कर बाहेक)		नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङ		कैफियत
				माथिल्लो मुस्ताङ	तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ देखि	माथिल्लो मुस्ताङ	तल्लो मुस्ताङ(छुसाङ देखि	माथिल्लो मुस्ताङ	
३	२० देखि माथि ४० मि.मि. सम्म रोडा गिट्टी	घ.मि.	१५७५		१६२२				
४	खोलाबाट सिधै झिकेको ग्राभेल (RBM ६५mm down)	घ.मि.	९९७.५		१०२७				
५	बोल्डर ढुंगा	घ.मि.	८०५		८०५				
६	बालुवा साधारण खोलाको	घ.मि.	८०५		८०५				
७	कसरको बालुवा/ रोडा गिट्टी	घ.मि.	म्याग्दीको दररेटलाई आधार मानें र ढुवानी जोड्ने		म्याग्दीको दररेटलाई आधार मानें र ढुवानी जोड्ने				
८	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	९.४५		९.७३				

निर्णय नं. २

आ.व.०८३/८४ को लागि मुस्ताङ जिल्ला भित्रको साङ्दा, थोराङ्ला पास, मेसोकेंतो, धौलागिरी बेस क्याम्प, अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, दह बुकी लेक, कालीबराह क्षेत्र, मार्चे, मुली, बतासे क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्दा तल्लो मुस्ताङको ज्याला र ढुवानीमा २० प्रतिशत थप गरी दररेट कायम गर्ने र लुरी गुम्बा भन्दा माथि दामोदरकुण्ड क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्दा उपल्लो मुस्ताङको ज्याला र ढुवानीमा २० प्रतिशत थप गरी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३

आ.व.०८३/८४को लागि निर्माण तथा अन्य कार्यमा प्रयोग हुने तर यस जिल्लामा उपलब्ध नहुने सम्पुर्ण निर्माण सामाग्रीहरुको दररेटको हकमा उपलब्ध भएसम्म छिमेकी म्याग्दी जिल्ला र उपलब्ध नभएमा कास्की जिल्लाको दररेटलाई ढुवानी थप गरी सोही दररेटलाई कायम गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४

जिल्ला दररेट उपलब्ध हुन नसक्ने सामाग्रीको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट, उत्पादक, अधिकृत विक्रेताको आधिकारीक दररेटलाई कायम गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५

आ. व. ०८३/०८४ को लागि मुस्ताङ जिल्लामा हेलिकप्टर वा हवाईजहाज चार्टर गरी ढुवानी गर्नुपर्दा नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएकोमा सोही बमोजिम र सो नभए न्युनतम तीनवटा फर्म वा कम्पनीको दररेट लिई सबभन्दा कम रेट दिने कम्पनी, फर्म को दर स्विकृत गरी काम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ६

थाङ्ला, माने जस्ता विशेष प्रकृतिको काम गराउनु पर्दा नेपाल सरकारद्वारा स्विकृत वा विभागिय प्रमुखको परामर्श लिई सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ७

झोलुंगे पुल निर्माणका लागि प्रयोग हुने लठ्ठा तथा स्टिल फेब्रिकेशन सामाग्रीहरुको हकमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशबाट स्वीकृत भई आएको दररेट कायम गर्ने।

निर्णय नं. ८

यस जिल्लामा संचालित आयोजनाहरु निर्माण गर्ने काममा निर्माण सामग्री, मेसिन तथा अन्य उपकरण ढुवानी गर्दा सम्भव भए सम्म स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखि खरिद गर्ने निर्णय गरियो ।

२०८३।२।३१

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
मुस्ताङ

निर्णय नं. ९

ज्यालादारी समय दैनिक ८ घण्टा हुने गरी निर्धारण गरियो।

नोटः

१) उक्त दररेटमा नियमानुसार तिर्नुपर्ने सबै करहरु मुल्य अधिवृद्धि कर (VAT) बाहेक समावेश छन् ।

२) एक कोष भन्नाले ३.२० कि.मी. लाई जनाउने छ ।

३) माथि उल्लेखित विभिन्न दररेट निर्धारण गरिएकोमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागबाट छुट्टै दररेट निर्धारण भई आएमा सोही अनुसार हुनेछ ।

४) निर्धारित दररेटमा कुनै कुरा प्रचलित कानून विपरित भएमा सोहि कानून बमोजिम हुनेछ ।

२०८३।३।२
प्रमुख जिल्ला अधिकारी